

CN 5910

DIRICKX BOHEMIA - Ploty na celý život	Austis a.s.	
U Panských 1447	p. Petr Dlask	
580 01 Havlíčkův Brod	Nekvasilova 2	
fax: +420 569 426 054	180 00 Praha 8 - Karlín	
obchod: tel: +420 569 425 120, 569 422 128	mobil:	606 756 692
mobil brána: +420 602 136 684	tel:	266 773 823
CERTIFIKÁT: ČSN EN ISO 9001 : 2001	fax:	266 773 828
CERTIFIKÁT: NBÚ /stupeň utajení - vyhrazené/č. 000216	e-mail:	dlask@austis.cz vybor@silhava.net

v Havlíčkově Brodě

dne

6 Prosinec 2006

věc

Cenová nabídka na oplocení

akce

Nový Prosek - Praha 9 - varianta IV - Extruder + sl Standart plus

pletivo	Extruder 1,50 m	50x50/ 2,50 mm s PVC	bm 121
rozteč	osová rozteč na střed sloupku = 3 000 mm		
sloupek	Standart plus 48/2		

pletivo	pozink + PVC
sloupek, vzpěra Standart Plus	pískováno + Komaxit /PVC/
spojovací materiál	nerez
Barevné provedení - základní odstín	zelená 6005, nerez

Cenová nabídka je zpracována pro upravený terén bez svahového převýšení.

Kompletní výkresová dokumentace + technická zpráva není k dispozici

PLETIVO

Název	množství	jednotka	cena za jedn.	sleva v %	celkem Kč po slevě
Extruder 1,50 m bez ND	122	m	73,00	10%	8 015,40
sloupek S plus 48 - 2,25 m/a=3,00m	42	ks	374,00	10%	14 137,20
vzpěra S plus 38 - 2,00 m bez hlavy	12	ks	275,00	10%	2 970,00
hlava 38 PVC	12	ks	138,00	10%	1 490,40
objímka 48 - nerez + šroub,matka	12	ks	60,50	10%	653,40
nerez nýt - a = 2 ks	24	ks	8,25	10%	178,20
napínací struna 3,5 mm/ 3 řady/ 78 m	5	role	225,50	10%	1 014,75
vázací drát 2,4 mm PVC	150	bm	3,02	10%	407,70
napínací strojek 3 PVC	15	ks	33,00	10%	445,50
spona Agrafe PVC	2662	ks	0,80	10%	1 916,64
					0,00
					0,00
MONTÁŽ					
Extruder - komplet montáž	121	bm	290,00	10%	31 581,00
<i>výkop patky, osazení sloupku, vzpěry, betonáž</i>					0,00
<i>natažení a napnutí pletiva</i>					0,00
					0,00
odvoz zeminy a uložení na skládku do 1000 m	4,05	m3	160,00	10%	583,20
Beton směs B15	4,05	m3	2 450,00	10%	8 930,25
CELKEM					72 323,64

Betonovou směs v potřebném množství je možné dodat objednatelem - v tomto případě nebude účtováno

Název	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem Kč
Příprava akce, přesun hmot, dovoz pracovníků	1	komplet	6 600,00	6 600,00
CELKEM				6 600,00

Celkem - pletivo	72 323,64
přesun hmot	6 600,00
Celkem	78 923,64
19 % DPH	14 995,49
Celkem	93 919,13

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné vytýčení trasy, inženýrských sítí + zaměření a zpracování případné projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla.

Cenu za případné parkové úpravy

Cena je stanovena pro standartní podmínky, pro zeminu max. těžitelnosti tř. 1 - 4
Touto nabídkou se cítíme být vázáni po dobu 90-ti dnů.

Zhotovitel si vyhrazuje právo povýšení ceny na základě územních vlivů a stanovištních podmínek koeficientem až 1,15.
V případě že bude nutné pro zdárné dokončení díla navýšení materiálu /není k dispozici výkres dokumentace -
doměrky/, bude tento materiál doučtován /po odsouhlasení objednatelem/.

Termín dodání materiálu je cca 2 - 5 týdnů po závazné objednávce.
Montáž bude upřesněna ve smlouvě o dílo, kterou s Vámi uzavřeme po upřesnění a potvrzení cenové nabídky

S pozdravem

Petr Adamec
mobil +420 602 146 492
e-mail:padamec@dirickx.cz

Pletivo je možné prohlédnout na : www.dirickx.cz

*Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. Vpřípadě potřeby podrobnějších informací či technického
upřesnění nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených v záhlaví nebo na mobil.*