

## Bastilla

Svařované robustní pletivo BASTILLA, o velké výšce, je speciálně vyvinuté oplocení průmyslových objektů. Hustými obdélníkovými okny a trny v horním okraji pletiva jsou zaručeny všechny obranné a ochranné funkce pletiva. Zdvojené horizontální dráty, rozmístěné v pravidelných intervalech, zlepšují tuhost plochy plotu a ve spojení se sloupky UNIVERS vytváří BASTILLA velmi odolné, kvalitní oplocení. Úroveň bezpečnosti se zvýší montáží ochranné sítě TIGRE a dává tím předpoklad velmi nesnadného překonání pletiva. Zvlnění vodorovných drátů dává pletivu BASTILLA i vysoce elegantní vzhled.



výška	1,50 - 2,50m
velikost ok	76,2 x 38,1mm
výška trnů	25,4mm
povrchová úprava	plast na pozinkovaném drátu
barva	tmavě zelená
balení	role po 25m
záruční doba	10 let

## Univers



Způsob montáže a koncepce sloupků UNIVERS umožňuje použití jej pro všechny druhy pletiv. Lze je použít v každém terénu a na různé výšky pletiv. Dodává se v povrchové úpravě pozink s povlakem vysoce adhezivního plastu. Je nabízen v téměř 200 odstínech barevné stupnice RAL. Montáž pletiva pomocí sponek na sloupky UNIVERS je velmi jednoduchá.

K rychlé montáži poslouží speciální nerezové sponky. V příslušenství nabízeném firmou jsou i speciální kleště na tyto sponky.

Tři průřezy sloupku a různé použité délky nabízí optimální řešení odolnosti oplocení. Všechny tři modely sloupků UNIVERS mají podélné bočnice určené k umístění fixačních svorek. Profil sloupků je kruhový. Sloupky jsou vyrobeny z ocelových galvanizovaných profilů potažených vysoce přilnavým plastem, aby byla zajištěna jejich dlouhověkost. Koncovka je z černě zbarveného plastu.



Speciální profily určené k výrobě sloupků UNIVERS byly sestaveny tak, aby pokryly široké možnosti oplocení, jejich mechanické vlastnosti dovolují umístit je do drsných klimatických podmínek - do oblastí označených stupněm III dle normy DTU-P06-002.

**CN 5909**

<b>DIRICKX BOHEMIA - Ploty na celý život</b>	Austis a.s.	
U Panských 1447	p. Petr Dlask	
580 01 Havlíčkův Brod	Nekvasilova 2	
fax: <b>+420 569 426 054</b>	180 00 Praha 8 - Karlín	
obchod: tel: <b>+420 569 425 120, 569 422 128</b>	mobil:	606 756 692
mobil brána: <b>+420 602 136 684</b>	tel:	266 773 823
CERTIFIKÁT: <b>ČSN EN ISO 9001 : 2001</b>	fax:	266 773 828
CERTIFIKÁT: <b>NBÚ /stupeň utajení - vyhrazené/č. 000216</b>	e-mail:	<a href="mailto:dlask@austis.cz">dlask@austis.cz</a>
		<a href="mailto:vybor@silhava.net">vybor@silhava.net</a>

v Havlíčkově Brodě

dne

6 Prosinec 2006

věc

**Cenová nabídka na oplocení**

akce

**Nový Prosek - Praha 9 - varianta III - Bastilla + sl Univers**

pletivo	<b>Bastilla 300 1,50 m oko 76,2 x 38,10/ 3,00 mm s PVC</b>	<b>bm 121</b>
rozteč	osová rozteč na střed sloupku = <b>2 500 mm</b>	
sloupek	Univers 60/1,5	

pletivo + sloupek	<b>pozink + PVC</b>
spojovací materiál	<b>nerez</b>
Barevné provedení - základní odstín	<b>zelená 6005,</b>
	<b>nerez</b>

Cenová nabídka je zpracována pro upravený terén bez svahového převýšení.

Kompletní výkresová dokumentace + technická zpráva není k dispozici

**PLETIVO**

Název	množství	jednotka	cena za jedn.	sleva v %	celkem Kč po slevě
Bastilla 300 1,50 m	125	m	258,00	10%	29 025,00
sloupek Univers 60 - 2,25 m/a=2,50m	50	ks	907,00	12%	39 908,00
vzpěra Univers 48 - 2,00 m + hlava	14	ks	500,00	12%	6 160,00
objímka 60 - nerez + šroub,matka	14	ks	66,00	10%	831,60
nerez nýt - a = 2 ks	28	ks	8,25	10%	207,90
spona Univers - nerez	750	ks	2,97	10%	2 004,75

0,00

**MONTÁŽ**

Bastilla - komplet montáž	121	bm	290,00	10%	31 581,00
<i>výkop patky, osazení sloupku, vzpěry, betonáž</i>					0,00
<i>natažení a napnutí pletiva</i>					0,00
					0,00
odvoz zeminy a uložení na skládku do 1000 m	4,8	m3	160,00	10%	691,20
<b>Beton směs B15</b>	4,8	m3	2 450,00	10%	10 584,00
<b>CELKEM</b>					<b>120 993,45</b>

Betonovou směs v potřebném množství je možné dodat objednatelem - v tomto případě nebude účtováno

Název	množství	jednotka	cena za jednotku	celkem Kč
Příprava akce, přesun hmot, dovoz pracovníků	1	komplet	6 600,00	6 600,00
<b>CELKEM</b>				<b>6 600,00</b>

Celkem - pletivo	120 993,45
přesun hmot	6 600,00
<b>Celkem</b>	<b>127 593,45</b>
<b>19 % DPH</b>	<b>24 242,76</b>
<b>Celkem</b>	<b>151 836,21</b>

Cenová nabídka neobsahuje cenu za případné vytýčení trasy, inženýrských sítí + zaměření a zpracování případné projektové dokumentace skutečného stavu provedeného díla.

Cenu za případné parkové úpravy

Cena je stanovena pro standartní podmínky, pro zeminu max. těžitelnosti tř. 1 - 4

Touto nabídkou se cítíme být vázáni po dobu 90-ti dnů.

Zhotovitel si vyhrazuje právo povýšení ceny na základě územních vlivů a stanovištních podmínek koeficientem až 1,15.

V případě že bude nutné pro zdárné dokončení díla navýšení materiálu /není k dispozici výkres dokumentace - doměrky/, bude tento materiál doúčtován /po odsouhlasení objednatelem/.

Termín dodání materiálu je cca 2 - 5 týdnů po závazné objednávce.

Montáž bude upřesněna ve smlouvě o dílo, kterou s Vámi uzavřeme po upřesnění a potvrzení cenové nabídky

S pozdravem

Petr Adamec  
 mobil +420 602 146 492  
 e-mail: padamec@dirickx.cz

Pletivo je možné prohlédnout na : [www.dirickx.cz](http://www.dirickx.cz)

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky. V případě potřeby podrobnějších informací či technického upřesnění nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených v záhlaví nebo na mobil.